



Утверждаю:

заведующий МБДОУ детского сада № 392

Шумихина Л.И.

№ 38/1 от 30.04.2025

## План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.


в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п  | Наименование  | Описание  | Примечание |
|--|---|---|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                                |   |   |            |
| 1.1  | Наименование объекта  | МБДОУ детский сад №392                                |            |
| 1.2  | Юридический адрес   | г.Екатеринбург, ул.Победы д.5а                        |            |
| 1.3  | Единая теплоснабжающая организация  | ПАО «Т-Плюс»  |            |
| <b>2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |   |   |            |
| 2.1  | Продолжительность отопительного сезона  |   |            |
|  | 2021-2022 г.г.  | 244   |            |
|  | 2022-2023 г.г.  | 245   |            |
|  | 2023-2024 г.г.  | 243   |            |
| 2.2  | Средняя температура наружного воздуха   |   |            |
|  | 2021-2022 г.г.  | -8  |            |
|  | 2022-2023 г.г.  | -7  |            |
|  | 2023-2024 г.г.  | -6  |            |
| 2.3  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения (количество)   |   |            |
|  | 2021-2022 г.г.  | Не допущено   |            |
|  | 2022-2023 г.г.  | Не допущено   |            |
|  | 2023-2024 г.г.  | Не допущено   |            |
| 2.4  | Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения  |   |            |
|  | 2021-2022 г.г.  | Не допущено   |            |
|  | 2022-2023 г.г.  | Не допущено   |            |
|  | 2023-2024 г.г.  | Не допущено   |            |
| 2.5  | Случаи снижения температурного режима   |   |            |
|  | 2021-2022 г.г.  | Не допущено   |            |
|  | 2022-2023 г.г.  | Не допущено   |            |
|  | 2023-2024 г.г.  | Не допущено   |            |
| Вывод  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования  |   |            |
|  | 2021-2022 г.г.  | в штатном режиме                                      |            |
|  | 2022-2023 г.г.  | в штатном режиме                                      |            |
|  | 2023-2024 г.г.  | в штатном режиме                                      |            |
| <b>3. Мероприятия организационного характера</b>                   |   |   |            |
| 3.1  | Проведение осмотра запорной арматуры на предмет работоспособности. Наличие герметичности сальниковых уплотнений, наличие теплоизоляции и пломб установленных теплоснабжающими организациями (с участием обслуживающей организацией) с последующим составлением акта | Срок выполнения:<br>с 09.01.2025г.<br>по 30.04.2025г. |            |
| 3.2  | Актуализация паспорта теплового пункта  | Срок выполнения:<br>с 02.04.2025г. по 02.04.2026г.    |            |
| 3.3  | Подготовка организационно-распорядительных документов   | Срок выполнения:<br>с 09.07.2024 г по 09.07.2025      |            |

| № п/п   | Наименование   | Описание  | Примечание |
|---|--|---|------------|
|   | организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок                                       |   |            |
| 3.4   | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов   | Срок выполнения:<br>с 09.01.2025 г по 31.12.2025                                |            |
| 3.5   | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по ОТ | Срок выполнения:<br>С 01.06.2025г.<br>по 31.07.2025г.                           |            |
| 3.6   | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (ИТП) или производственные инструкции                                 | Срок выполнения:<br>с 09.01.2025г.<br>по 31.12. 2025г.                          |            |
| 3.7   | Организация и проведение периодической проверки узла учета   | При необходимости   |            |
| 3.8   | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)  | Срок выполнения:<br>с 05.07 2025г. по 11.07_2025г.                              |            |
| 3.9   | Подготовка договора на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования    | Срок выполнения:<br>с 23.12.2025г.<br>по 31.12.2025г.                           |            |
| 3.10.   | Установка/ проверка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                    | Срок выполнения:<br>с 15.05.2025г.<br>по 31.08.2025г.                           |            |
| 3.11  | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций  | Постоянно, внести изменения при вступлении в силу новых нормативных документов. |            |
| 3.12  | Проверка наличия паспортов на контрольно-измерительные приборы (КИП) и их поверочный интервал  | Срок выполнения:<br>с 15.05.2025г.<br>по 31.08.2025г.                           |            |
| <b>4. Мероприятия технического характера</b>                          |  |   |            |
| 4.1   | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплотребляющих установок                                 | По мере выявления или после получения предписаний ЕТО                           |            |
| 4.2   | Испытания оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления на плотность и прочность                                | Срок выполнения:<br>с 15.05.2025г.<br>по 31.08.2025г.                           |            |
| 4.3   | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления  | Срок выполнения:<br>с 15.05.2025г. по 31.08.2025г.                              |            |
| 4.6   | Замена запорной арматуры   | При выявлении неисправностей  |            |
| 4.7   | Замена теплоизоляции труб  | При необходимости   |            |
| 4.8   | Обеспечение освещения помещений подвала  | Срок выполнения:<br>с 15.05.2025г. по 31.08.2025г..                             |            |
| <b>5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |  |   |            |
| 5.1   | Замена контурного уплотнителя входных дверей   | Срок выполнения:<br>С 01.06.2025г. по 31.07.2025г.                              |            |

Перечень объектов (потребителей тепловой энергии), подлежащих обеспечению готовности к отопительному сезону: (для тех, у кого больше одного здания)

Руководитель \_\_\_\_\_



(ФИО печать)